

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 สายเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากของเดิม ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี) แบบตามมาตรฐาน อบต.กำหนด

ปริมาณงานกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทาง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม


สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 4-5 ม. ยาว 100 ม. สูงเฉลี่ย 0.90 ม.

ประมาณการโดย ผอ.กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 2560

59 พ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับพื้นที่ทาง	400.00	ตร.ม		-	2.13	852.00	852.00	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	60.00	ลบ.ม	2,056.00	123,360.00	306.00	18,360.00	141,720.00	
3	หมวดงานรองพื้นทาง				-		-	-	
	-ทรายรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	560.00	11,200.00	99.00	1,980.00	13,180.00	
	-ลูกรังไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม	135.00	2,025.00	5.00	75.00	2,100.00	
4	หมวดงานเหล็กเสริม				-		-	-	
	-ลวดตะแกรงเหล็ก 20x20 ม หนา 4 มม.	400	ตร.ม	24.50	9,800.00	5.00	2,000.00	11,800.00	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ rb 15 มม.	7.000	เส้น	326.63	2,286.41	2.00	14.00	2,300.41	
5	หมวดงานไม้แบบ				-		-	-	
	-ไม้แบบ(คิด 30%)	8.20	ลบ.พ.	677.57	5,556.07	90.00	738.00	6,294.07	
	-งานแนวรอยต่อ	76.00	ม.	10.00	760.00	10.00	760.00	1,520.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง							179,766.48	
	FACTOR F	1.3624		179,766.48				244,913.85	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
	ปรับลดเหลือเพียง								

ประมาณราคาโดย..... 

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง