





รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน กสส.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสูบน้ำไปทางบ้านนาอุทัย ศรีปภิมานนท์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ค.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 ผู้ประมาณราคา นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กำหนดราคากลางวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วยคูณ Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|--------------------|------------|----------|
| 1 | งานกรูยทางดางป่า | | | | | | | | |
| 2 | งานขุดหรือและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม | | | | | | | | |
| 3 | งานดินถม | | | | | | | | |
| | 3.1 งานดินถมจากการขนส่ง | | | | | | | | |
| | 3.2 งานดินถมจากคินคัต | | | | | | | | |
| 4 | ชั้นทางรองพื้น | | | | | | | | |
| 5 | ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m. | ตร.ม. | 500.00 | 324.81 | 162,405.00 | 1.3822 | 448.95 | 224,476.19 | |
| 6 | เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m. | ตร.ม. | 500.00 | 37.00 | 18,500.00 | 1.3822 | 51.14 | 25,570.70 | |
| 7 | ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 31.00 | 560.00 | 17,360.00 | 1.3822 | 774.03 | 23,994.99 | |
| 8 | ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง | เมตร | 100.00 | 20.60 | 2,060.00 | 1.3822 | 28.47 | 2,847.33 | |
| 9 | งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร | ลบ.ม. | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | 1.3822 | 207.33 | 2,073.30 | |
| 10 | Longitudinal joint | เมตร | | | | | - | - | |
| 11 | Contraction joint | เมตร | 45.00 | 125.19 | 5,633.55 | 1.3822 | 173.04 | 7,786.69 | |
| 12 | Expansion joint | เมตร | 5.00 | 197.53 | 987.65 | 1.3822 | 273.03 | 1,365.13 | |
| 13 | งานท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | 14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | รวมค่างาน | | | | 208,446.20 | 1.3822 | | 288,114.34 | |
| | ค่าป้ายโครงการถาวร | | | | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | 288,114.34 | |
| กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | 288,100.00 | |

ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นายกมล เวชศรี)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)  (นายสว่าง กล่องแก้ว)
 อนุมัติ (ลงชื่อ)  (นายมานaix พูลเฉลิม)
 (ลงชื่อ)  (นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ