

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 (สายโรงน้ำไปศาลาประชาคม) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประมาณการโดย นายพรรคพงษ์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นทาง	111.00	ตร.ม.		-	1.76	195.36	195.36		
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	7.00	ลบ.ม.	260.00	1,820.00	60.00	420.00	2,240.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	17.00	ลบ.ม.	1,950.00	33,150.00	306.00	5,202.00	38,352.00		
4	ไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	350.00	3,850.00		-	3,850.00		
5	ตะปู	3.00	กก.	46.00	138.00		-	138.00		
6	แอสฟัลท์	7.00	ลิตร	21.37	149.59		-	149.59		
7	ลูกกรง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	3.00	ลบ.ม.	130.00	390.00		-	390.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	2.00	เส้น	335.00	670.00	45.00	90.00	760.00		
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	111.00	ตร.ม.	28.50	3,163.50	5.00	555.00	3,718.50		
10	ค่าแรงไม้แบบ	11.00	ตร.ม.		-	133.00	1,463.00	1,463.00		
FACTOR F = 1.3822 ฝนตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	51,256.45	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 19,590.22 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	70,846.67	บาท
(ตัวอักษร) (เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	70,800.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
 (นายพรรคพงษ์ แซ่เตียว)
 วิศวกร โฆษชำนาญการ

เห็นชอบ 
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
 (นายมาโนช พูลเฉลิม)
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ