




รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน คสค.


โครงการ ก่อสร้างถนน คสค. สายบ้านนายสมาน ต.ตมมอญ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 ผู้ประมาณราคา นายพรคพงษ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กำหนดราคากลางวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Pn | ราคาต่อหน่วยคูณ Pn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|----------|
| 1 | งานกรูยทางตาราง | | | | | | | | |
| 2 | งานขุดผิวและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม | | | | | | | | |
| 3 | งานดินถม | | | | | | | | |
| | 3.1 งานดินถมจากการขนส่ง | | | | | | | | |
| | 3.2 งานดินถมจากดินตัด | | | | | | | | |
| 4 | ชั้นทางรองพื้น | | | | | | | | |
| 5 | ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m. | ตร.ม. | 260.00 | 324.81 | 84,450.60 | 1.3795 | 448.08 | 116,499.60 | |
| 6 | เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m. | ตร.ม. | 260.00 | 37.00 | 9,620.00 | 1.3795 | 51.04 | 13,270.79 | |
| 7 | ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 16.00 | 560.00 | 8,960.00 | 1.3795 | 772.52 | 12,360.32 | |
| 8 | ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง | เมตร | 65.00 | 21.94 | 1,426.10 | 1.3795 | 30.27 | 1,967.30 | |
| 9 | งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร | ลบ.ม. | 5.50 | 140.00 | 770.00 | 1.3795 | 193.13 | 1,062.22 | |
| 10 | Longitudinal joint | เมตร | | | | | - | - | |
| 11 | Contraction joint | เมตร | 20.00 | 125.19 | 2,503.80 | 1.3795 | 172.70 | 3,453.99 | |
| 12 | Expansion joint | เมตร | 4.00 | 197.53 | 790.12 | 1.3795 | 272.49 | 1,089.97 | |
| 13 | งานท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | 14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.5 งานเรียงหินขยแนวปากท่อระบายน้ำ | | | | - | | - | - | |
| | รวมค่างาน | | | | 108,520.62 | 1.3795 | | 149,704.20 | |
| | ค่าป้ายโครงการถาวร | | | | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | 149,704.20 | |
| กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | 149,700.00 | |

ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นายภมก เวชศรี)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)  (นายสว่าง ทองแคล้ว)

อนุมัติ (ลงชื่อ)  (นายมานิช พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา (นายพรคพงษ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ