รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน คสล. แบบรางวี

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางระบายน้ำแบบรางวี

ปริมาณงาน มีท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 110 ท่อน บ่อพัก 12 ชุด ตามแบบแปลน
พร้อมรางระบายน้ำแบบรางวี ยาว 130.00 เมตร รวมฝาบ่อพัก ตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางวันที่ 3 มีนาคม 2562 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มกราคม 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางกลางป่า								
2	งานขุดรื้อและกลบคืนพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	120.00	99.00	11,880.00	1.3822	136.84	16,420.54	
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากดินตัด								
4	คอนกรีต Strength 180 ksc	ลบ.ม.	3.00	1,650.00	4,950.00	1.3822	2,280.63	6,841.89	รวมแรง
5	คอนกรีต Strength 280 ksc	ลบ.ม.	25.00	2,165.42	54,135.50	1.3822	2,993.04	74,826.09	รวมแรง
6	ท่อน้ำพีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5	ท่อน	2.00	170.00	340.00	1.3822	234.97	469.95	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	22.00	560.00	12,320.00	1.3822	774.03	17,028.70	
8	ไม้แบบ 50% รวมค้ำยัน	ตร.ม.	50.00	500.00	25,000.00	1.3822	691.10	34,555.00	รวมแรง
9	เหล็ก RB 9 mm	เส้น	130.00	130.84	17,009.20	1.3822	180.85	23,510.12	รวมแรง
10	เหล็ก RB 6 mm	เส้น	310.00	57.00	17,670.00	1.3822	78.79	24,423.47	รวมแรง
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45.00	43.61	1,962.45	1.3822	60.28	2,712.50	
12	เหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 mm	ท่อน	7.00	490.00	3,430.00	1.3822	677.28	4,740.95	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	110.00	620.00	68,200.00	1.3822	856.96	94,266.04	รวมแรง
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.			-	-		-	-	
	14.4 ท่อ พีวีซี 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	33.00	177.00	5,841.00	1.3822	244.65	8,073.43	
14	ปูนโครงสร้าง ขนาดบรรจุ 50 กก.	ถุง	10.00	120.00	1,200.00	1.3822	165.86	1,658.64	
	รวมค่างาน				**223,938.15**	1.3822		309,527.31	
	ค่าป้ายโครงการถาวร								
	รวมค่าก่อสร้าง							309,527.31	
	กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สามแสนแก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)							**309,500.00**	

ตรวจสอบ เห็นชอบ อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายกมล เวชศรี)

(ลงชื่อ).....
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

(ลงชื่อ).....
(นายมาโนช พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สแกนด้วย CamScanner