

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ 6 สายคลองไผ่ขวาง ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม.ยาว 98 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 343 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นทาง	343.00	ตร.ม.		-	1.76	603.68	603.68	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25 %	21.00	ลบ.ม.	260.00	5,460.00	60.00	1,260.00	6,720.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	51.50	ลบ.ม.	1,950.00	100,425.00	306.00	15,759.00	116,184.00	
4	ไม้แบบ	29.00	ตร.ม.	350.00	10,150.00		-	10,150.00	
5	ตะปู	7.00	กก.	46.00	322.00		-	322.00	
6	แอสฟัลท์	21.00	ลิตร	21.37	448.77			448.77	
7	ลูกรัง เพื่อ 35 % รวมขนย้ายหน้างาน	6.00	ลบ.ม.	130.00	780.00		-	780.00	
8	เหล็กเส้น RB 15	7.00	เส้น	335.00	2,345.00	45.00	315.00	2,660.00	
9	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	343.00	ตร.ม.	28.50	9,775.50	5.00	1,715.00	11,490.50	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	29.00	ตร.ม.		-	133.00	3,857.00	3,857.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							153,215.95	
	FACTOR F	1.3822						211,775.09	
	ปรับลดเหลือเพียง							211,000.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสว่าง คล่องแคล่ว )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางเทียมทอง ศรีคราม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

เห็นชอบ.....

( นายสว่าง คล่องแคล่ว )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายกมล เวชศรี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

( นายมานิช พูลเฉลิม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ