

**ประมาณราคาก่อสร้าง**

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1


**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ (จากโรงเรียนบ้านนาข่อย สิบปีกमानนท์) ตำบลบางกุ้ง อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี      แบบเลขที่      รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ      ประมาณการโดย นายพรคพงศ์ แซ่เตียว      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นทาง	60.00	ตร.ม.		-	1.76	105.60	105.60	
2	ทวยรองพื้นปรับระดับ (ทวยถม) เพื่อ 25%	4.00	ลบ.ม.	260.00	1,040.00	60.00	240.00	1,280.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	9.00	ลบ.ม.	1,950.00	17,550.00	306.00	2,754.00	20,304.00	
4	ไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	350.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
5	ตะปู	1.00	กก.	46.00	46.00	-	-	46.00	
6	แอสทัลท์	4.00	ลิตร	21.37	85.48	-	-	85.48	
7	ลูกรั้ง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน		ลบ.ม.		-		-	-	
8	- เหล็กเส้น RB 15	1.00	เส้น	335.00	335.00	45.00	45.00	380.00	
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	28.50	1,710.00	5.00	300.00	2,010.00	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	4.50	ตร.ม.		-	133.00	598.50	598.50	
FACTOR F = 1.3822    ฝนตกชุก -    FACTOR F = 1.3822							รวมเป็นเงิน	26,384.58	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 10,084.19 บาท							รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	36,468.77	บาท
(ตัวอักษร) (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)							คิดเป็นเงินประมาณ	36,000.000	บาท

ผู้ประมาณราคา   
(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)  
วิศวกร โฆษนาาญการ

เห็นชอบ   
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ   
(นายมานิช พูลเฉลิม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ