

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ 2 สายทางเข้าหมู่บ้าน ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ถัดดินลูกรังใต้ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแน่น
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรวยทางดงป่า	-						-	
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม	-						-	
3	งานดินถม	-						-	
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง	-						-	
	3.2 งานดินถมจากดินตัด	-						-	
4	ชั้นรองพื้นทาง	-							
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m	600.00	ตร.ม.	324.81	194,886.00	1.3822	448.95	269,371.43	
6	เหล็กตระแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	600.00	ตร.ม.	37.00	22,200.00	1.3822	51.14	30,684.84	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	37.50	ลบ.ม.	560.75	21,028.13	1.3822	775.07	29,065.07	
8	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ช่าง	150.00	ม.	21.94	3,291.00	1.3822	30.33	4,548.82	
9	งานไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	6.00	ลบ.ม.	140.00	840.00	1.3822	193.51	1,161.05	
10	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-	
11	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	56.00	ม.	120.19	6,730.64	1.3822	166.13	9,303.09	
12	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	190.53	762.12	1.3822	263.35	1,053.40	

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางเทียมทอง ศรีคราม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกมล เวชศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ.....
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรศพงษ์ แซ่เตียว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 อนุมัติ.....
 (นายมานิช พูลเฉลิม)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ