




รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน กตส.


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมใจ ต.ระวิเศษ (ต่อ คสลเดิม)  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแน่น  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  
 ผู้ประมาณราคา นายพรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กำหนดราคากลางวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง
1	งานกรูยทางยางป้า (ไม่มี)	-	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม ลึก 10 ซม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินถม	-	-	-	-	-	-	-
3.1	งานดินถมจากกรรจนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.2	งานดินถมจากดินคัด	-	-	-	-	-	-	-
4	ชั้นรองพื้นทาง	-	-	-	-	-	-	-
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	800.00	324.81	259,848.00	1.3822	448.95	359,161.91
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	800.00	37.00	29,600.00	1.3822	51.14	40,913.12
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	50.00	560.00	28,000.00	1.3822	774.03	38,701.60
8	ไม้แบบ ทิศความยาว 2 ข้าง	เมตร	200.00	21.94	4,388.00	1.3822	30.33	6,065.09
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	ลบ.ม.	8.00	180.00	1,440.00	1.3822	248.80	1,990.37
10	Longitudinal joint	-	-	-	-	-	-	-
11	Contraction joint	เมตร	72.00	125.19	9,013.73	1.3822	173.04	12,458.78
12	Expansion joint	เมตร	8.00	197.53	1,580.25	1.3822	273.03	2,184.22
13	งานท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
14.1	ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-
14.2	ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-
14.3	ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-
14.4	ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-
14.5	งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างาน				333,869.98	1.3822		461,475.09
	ค่าป้ายโครงการถาวร							
	รวมค่าก่อสร้าง							461,475.09
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)								461,400.00

เห็นชอบ  
 (ลงชื่อ)   
 (นายกมล เวชศรี)

เห็นชอบ  
 (ลงชื่อ)   
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)

อนุมัติ  
 (ลงชื่อ)   
 (นายมาโนช พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ)   
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ