

ประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 (ซอยนางวันดี) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	ประมาณการโดย	นายพรคพงศ์ แซ่เตียว
			เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	800.00	ตร.ม.		-	1.76	1,408.00	1,408.00	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	50.00	ลบ.ม.	260.00	13,000.00	60.00	3,000.00	16,000.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	1,950.00	234,000.00	306.00	36,720.00	270,720.00	
4	ไม้แบบ 50%	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00		-	10,500.00	
5	ตะปู	15.00	กก.	46.00	690.00		-	690.00	
6	แอสฟัลท์	48.00	ลิตร	21.37	1,025.76		-	1,025.76	
7	ลูกกริ่ง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	10.00	ลบ.ม.	130.00	1,300.00		-	1,300.00	
8	- เหล็กเส้น RB 15	16.00	เส้น	335.00	5,360.00	45.00	720.00	6,080.00	
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	28.50	22,800.00	5.00	4,000.00	26,800.00	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	60.00	ตร.ม.		-	133.00	7,980.00	7,980.00	
FACTOR F = 1.3822 ฝนตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	342,503.76 บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 130,904.94 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	473,408.70 บาท
(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	473,400.00 บาท

ผู้ประมาณราคา 
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
 (นายสว่าง ไกล่องเกล้า)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
 (นายมาโนช พูลเฉลิม)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ