

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านนายอำนาจ ทนองกุล) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประมาณการโดย นายพรพงศ์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นทาง	700.00	ตร.ม.		-	1.76	1,232.00	1,232.00		
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	43.00	ลบ.ม.	260.00	11,180.00	60.00	2,580.00	13,760.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	105.00	ลบ.ม.	1,950.00	204,750.00	306.00	32,130.00	236,880.00		
4	ไม้แบบ 50%	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00		-	10,500.00		
5	ตะปู	15.00	กก.	46.00	690.00		-	690.00		
6	แอสฟัลท์	42.00	ลิตร	21.37	897.54		-	897.54		
7	ลูกจ้าง เพื่อ 35% รวมขึ้นย้ายหน้างาน	25.00	ลบ.ม.	130.00	3,250.00		-	3,250.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	14.00	เส้น	335.00	4,690.00	45.00	630.00	5,320.00		
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	700.00	ตร.ม.	28.50	19,950.00	5.00	3,500.00	23,450.00		
10	ค่าแรงประกอบแบบ	60.00	ตร.ม.		-	133.00	7,980.00	7,980.00		
FACTOR F = 1.3822 ฝนตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	303,959.54	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 116,173.34 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	420,132.88	บาท
(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	420,100.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
 (นายพรพงศ์ แซ่เตียว)
 วิศวกร โฆษณานาฏการ

เห็นชอบ 
 (นายสว่าง คีลองแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
 (นายมานaix พูลเฉลิม)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ