

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสัมพันธย์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ


ประมาณการโดย

นายพรคพงศ์ แซ่เตียว

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นทาง	800.00	ตร.ม.		-	1.76	1,408.00	1,408.00		
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	50.00	ลบ.ม.	260.00	13,000.00	60.00	3,000.00	16,000.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	1,950.00	234,000.00	306.00	36,720.00	270,720.00		
4	ไม้แบบ 50%	30.30	ตร.ม.	350.00	10,605.00		-	10,605.00		
5	ตะปู	15.00	กก.	46.00	690.00		-	690.00		
6	แอสทัลท์	48.00	ลิตร	21.37	1,025.76		-	1,025.76		
7	ลูกกรง เพื่อ 35% รวมชั้นชายหน้างาน	32.50	ลบ.ม.	130.00	4,225.00		-	4,225.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	16.00	เส้น	335.00	5,360.00	45.00	720.00	6,080.00		
9	- เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยมรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	28.50	22,800.00	5.00	4,000.00	26,800.00		
10	ค่าแรงประกอบแบบ	60.60	ตร.ม.		-	133.00	8,059.80	8,059.80		
FACTOR F = 1.3822 ผันคกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	345,613.56	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 132,093.50 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	477,707.06	บาท
(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	477,700.00	บาท


ผู้ประมาณราคา



(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธา

เห็นชอบ



(นายสวัสดิ์ คล่องแคล่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ



(นายมานิช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ