

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (ชอยนางวันดี) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ


ประมาณการโดย


นายพรรคพงษ์ แซ่เดียว

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นที่ทาง	400.00	ตร.ม.		-	1.76	704.00	704.00		
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	25.00	ลบ.ม.	260.00	6,500.00	60.00	1,500.00	8,000.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	60.00	ลบ.ม.	1,950.00	117,000.00	306.00	18,360.00	135,360.00		
4	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00		-	10,500.00		
5	ตะปู	7.50	กก.	46.00	345.00		-	345.00		
6	แอสฟัลท์	24.00	ลิตร	21.37	512.88		-	512.88		
7	ลูกกริ่ง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	8.00	ลบ.ม.	130.00	1,040.00		-	1,040.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	8.00	เส้น	335.00	2,680.00	45.00	360.00	3,040.00		
9	- เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยมรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	28.50	11,400.00	5.00	2,000.00	13,400.00		
10	ค่าแรงประกอบแบบ	30.00	ตร.ม.		-	133.00	3,990.00	3,990.00		
FACTOR F = 1.3822 ผันตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	176,891.88	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 67,608.08 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	244,499.96	บาท
(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	244,400.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
(นายพรรคพงษ์ แซ่เดียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
(นายมนัส พูลเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ