

ประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 (ขอขมบ้านนาอโพนอ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี) แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประมาณการโดย นายพรคพงศ์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุถึงของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุอะ | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน | |
| 1 | งานปรับพื้นทาง | 492.00 | ตร.ม. | | - | 1.76 | 865.92 | 865.92 | |
| 2 | ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทร.ขอม) เพื่อ 25% | 30.00 | ลบ.ม. | 260.00 | 7,800.00 | 60.00 | 1,800.00 | 9,600.00 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc | 74.00 | ลบ.ม. | 1,950.00 | 144,300.00 | 306.00 | 22,644.00 | 166,944.00 | |
| 4 | ไม้เขียน | 37.00 | ตร.ม. | 350.00 | 12,950.00 | | - | 12,950.00 | |
| 5 | ตะปู | 9.50 | กก. | 46.00 | 437.00 | | - | 437.00 | |
| 6 | แอสฟัลท์ | 29.00 | ลิตร | 21.37 | 619.73 | | - | 619.73 | |
| 7 | ลูกวิ่ง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน | 25.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 3,250.00 | | - | 3,250.00 | |
| 8 | - เหล็กเส้น RB 15 | 10.00 | เส้น | 335.00 | 3,350.00 | 45.00 | 450.00 | 3,800.00 | |
| 9 | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. ๑ 0.20 ม. | 492.00 | ตร.ม. | 28.50 | 14,022.00 | 5.00 | 2,460.00 | 16,482.00 | |
| 10 | ค่าแรงประกอบแบบ | 37.00 | ตร.ม. | | - | 133.00 | 4,921.00 | 4,921.00 | |
| FACTOR F = 1.3822 ผันตกชุก - FACTOR F = 1.3822 | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 219,869.65 บาท |
| FACTOR F เป็นเงิน = 84,034.18 บาท | | | | | | | | รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น | 303,903.83 บาท |
| (ตัวอักษร) (สามแสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | คิดเป็นเงินประมาณ | 303,900.00 บาท |

ผู้ประมาณราคา 
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
 (นายสุวัช คุ้มเกล้า)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
 (นายมนัส พูลเฉลิม)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ