

ประมาณราคาก่อสร้าง


แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 (จากบ้านนาแดงไปซอยหาขวัญ) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประมาณการโดย นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นทาง	806.00	ตร.ม.		-	1.76	1,418.56	1,418.56		
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	50.00	ลบ.ม.	320.00	16,000.00	60.00	3,000.00	19,000.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	121.00	ลบ.ม.	2,000.00	242,000.00	306.00	37,026.00	279,026.00		
4	ไม้แบบ 50%	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00		-	12,000.00		
5	ตะปู	15.00	กก.	46.00	690.00		-	690.00		
6	แอสฟัลท์	42.00	ลิตร	28.00	1,176.00		-	1,176.00		
7	ลูกรีง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	16.00	ลบ.ม.	130.00	2,080.00		-	2,080.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	16.00	เส้น	335.00	5,360.00	45.00	720.00	6,080.00		
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	806.00	ตร.ม.	28.50	22,971.00	5.00	4,030.00	27,001.00		
10	ค่าแรงประกอบแบบ	60.00	ตร.ม.		-	133.00	7,980.00	7,980.00		
FACTOR F = 1.3822 ผันตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	356,451.56	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 136,235.79 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	492,687.35	บาท
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกหรือบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	492,600.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
 (นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)
 วิศวกร โยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
 (นายสุวน คล่องแคล่ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
 (นายมานาช พูลเฉลิม)
 นายกองสั่งการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ