

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (สายข้างคลองไผ่ขวาง) ตำบลสัมพันธ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ


ประมาณการโดย

นายพรคพงศ์ แซ่เตียว

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นทาง	350.00	ตร.ม.		-	1.76	616.00	616.00		
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	21.00	ลบ.ม.	260.00	5,460.00	60.00	1,260.00	6,720.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	52.50	ลบ.ม.	1,950.00	102,375.00	306.00	16,065.00	118,440.00		
4	ไม้แบบ	30.00	350.00	10,500.00		-	10,500.00			
5	ตะปู	7.00	กก.	46.00	322.00		-	322.00		
6	แอสฟัลท์	21.00	ลิตร	21.37	448.77		-	448.77		
7	ลูกรัง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	6.00	ลบ.ม.	130.00	780.00		-	780.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	7.00	เส้น	335.00	2,345.00	45.00	315.00	2,660.00		
9	- เหล็กค้ำแรงสร้างรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	350.00	ตร.ม.	28.50	9,975.00	5.00	1,750.00	11,725.00		
10	ค่าแรงประกอบแบบ	30.00	ตร.ม.		-	133.00	3,990.00	3,990.00		
FACTOR F = 1.3822 ผันตขุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	156,201.77	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 59,700.32 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	215,902.09	บาท
(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	215,000.000	บาท

ผู้ประมาณราคา



(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายสว่าง ชาติอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ

  
(นายมานิช ฑูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ