




รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน กตด.


โครงการ ก่อสร้างถนน กตด. อกริมทางหลวงไปทางเขตเทศบาล (จุดต่อข.ค.ค.)
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ทนหนัก 0.15 เมตร หรือที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร วัสดุชั้นบน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 ผู้ประมาณราคา นายพรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กำหนดราคากลางวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ใช้แบบเลขที่ ทค-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคาสุทธิ	หมายเหตุ
1	งานกรูททางยาวไป								
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากดินคัด								
4	ชั้นทางรองพื้น								
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	460.00	324.81	149,412.60	1.3795	448.08	206,114.68	
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	460.00	37.00	17,020.00	1.3795	51.04	23,479.09	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	28.00	560.00	15,680.00	1.3795	772.52	21,630.56	
8	ไม้แบบ ทิศความยาว 2 ข้าง	เมตร	115.00	20.60	2,369.00	1.3795	28.42	3,268.04	
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	ลบ.ม.	5.00	140.00	700.00	1.3795	193.13	965.65	
10	Longitudinal joint	เมตร					-	-	
11	Contraction joint	เมตร	40.00	125.19	5,007.60	1.3795	172.70	6,907.98	
12	Expansion joint	เมตร	4.00	197.53	790.12	1.3795	272.49	1,089.97	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.				-		-	-	
	รวมค่างาน				190,979.32	1.3795		263,455.97	
	ค่าป้ายโครงการถาวร								
	รวมค่าก่อสร้าง							263,455.97	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)								263,400.00	

ตรวจสอบ (ลงชื่อ) 
 (นายคมก เวชศรี)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)

อนุมัติ (ลงชื่อ) 
 (นายมานaix พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ) 
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ