

ประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1 / 1


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 (ซอยข้ามโรงเรียน) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 ไม้ประมาณราคา ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประมาณการโดย นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว
 แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับพื้นที่	496.00	ตร.ม.	-	-	1.76	872.96	872.96		
2	ทรา. ขอร่องพื้นปรับระดับ (ทรา. 20cm) เพื่อ 25%	31.00	ตร.ม.	260.00	8,060.00	60.00	1,860.00	9,920.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	74.50	ตร.ม.	1,950.00	145,275.00	306.00	22,797.00	168,072.00		
4	ไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00		
5	ตะปู	9.00	กก.	46.00	414.00	-	-	414.00		
6	แอสฟัลท์	29.00	ลิตร	21.37	619.73	-	-	619.73		
7	ลูกวิ่ง เพื่อ 35% รวมชั้นชั้นหน้างาน	8.00	ตร.ม.	130.00	1,040.00	-	-	1,040.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	10.00	เส้น	335.00	3,350.00	45.00	450.00	3,800.00		
9	- เหล็กตะแกรงเสริมรูป 4.0 มม. #0.20 ม.	496.00	ตร.ม.	28.50	14,136.00	5.00	2,480.00	16,616.00		
10	ค้ำแรงไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00		
FACTOR F = 1.3822 ฝนตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	218,742.69	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 83,603.46 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	302,346.15	บาท
(ตัวอักษร) (สามแสนสองพันบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	302,000.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
 (นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
 (นายสวน ศักดิ์องแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ
 (นายมาโนช พูลฉนิยม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ