

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอำเภอ หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร ขนาดถ้อย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  
 ใต้ทางคินลูกรังถ้อยข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  
 เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ใช้แบบเลขที่ ทถ-2-204

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	301,056.68	1.3822	416,120.54	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนคกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				416,120.54	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				416,100.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง