


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 (ซอยโพงงาม) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	ประมาณการโดย	นายพรพงศ์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงน	
1	งานปรับพื้นทาง	228.00	ตร.ม.		-	1.76	401.28	401.28	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	20.00	ลบ.ม.	260.00	5,200.00	60.00	1,200.00	6,400.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	34.50	ลบ.ม.	1,950.00	67,275.00	306.00	10,557.00	77,832.00	
4	ไม้แบริด	17.00	ตร.ม.	350.00	5,950.00		-	5,950.00	
5	ตะปู	4.50	กก.	46.00	207.00		-	207.00	
6	แอสฟัลท์	13.00	ลิตร	21.37	277.81		-	277.81	
7	ลูกกรง เพื่อ 35% รวมขึ้นยึดหน้างาน	4.00	ลบ.ม.	130.00	520.00		-	520.00	
8	- เหล็กเส้น RB 15	4.50	เส้น	335.00	1,507.50	45.00	202.50	1,710.00	
9	- เหล็กทรงแครงสี่เหลี่ยม 4.0 มม. # 0.20 ม.	228.00	ตร.ม.	28.50	6,498.00	5.00	1,140.00	7,638.00	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	17.00	ตร.ม.		-	133.00	2,261.00	2,261.00	
FACTOR F = 1.3822 ต้นตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	103,197.09 บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 39,441.93 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	142,639.02 บาท
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกหรือยี่หมื่น)								คิดเป็นเงินประมาณ	142,600.00 บาท

ผู้ประมาณราคา 
(นายพรพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
(นายสุวัฒน์ คัดต้องแคต้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
(นายมนตรี พูลเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ