

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 (หลังโรงงานแตกาซอย ต่อนน นศต. เดิม) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประมาณการโดย นายพรคพงศ์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับพื้นทาง	500.00	ตร.ม.		-	1.76	880.00	880.00		
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	31.00	ลบ.ม.	260.00	8,060.00	60.00	1,860.00	9,920.00		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	75.00	ลบ.ม.	1,950.00	146,250.00	306.00	22,950.00	169,200.00		
4	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00		
5	ตะปู	7.50	กก.	46.00	345.00	-	-	345.00		
6	แอสฟัลท์	30.00	ลิตร	21.37	641.10	-	-	641.10		
7	ลูกจ้าง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	24.00	ลบ.ม.	130.00	3,120.00	-	-	3,120.00		
8	- เหล็กเส้น RB 15	10.00	เส้น	335.00	3,350.00	45.00	450.00	3,800.00		
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	28.50	14,250.00	5.00	2,500.00	16,750.00		
10	ค่าแรงประกอบแบบ	30.00	ตร.ม.		-	133.00	3,990.00	3,990.00		
FACTOR F = 1.3822 ฝนตกชุก - FACTOR F = 1.3822								รวมเป็นเงิน	219,146.10	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 83,757.64 บาท								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	302,903.74	บาท
(ตัวอักษร) (สามแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	302,900.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
 (นายมนตรี พูลเฉลิม)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ