


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ไปทาง บ.นิตริน-ทามมะ (คือ กสส.เดิม) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	ประมาณการโดย	นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว	เมื่อวันที่	27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	520.00	ตร.ม.		-	1.76	915.20	915.20	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	32.50	ลบ.ม.	260.00	8,450.00	60.00	1,950.00	10,400.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	78.00	ลบ.ม.	1,950.00	152,100.00	306.00	23,868.00	175,968.00	
4	ไม้แบบ 50%	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00		-	7,000.00	
5	ตะปู	10.00	กก.	46.00	460.00		-	460.00	
6	แอสทัลท์	30.00	ลิตร	21.37	641.10		-	641.10	
7	ลูกกรง เพื่อ 35% รวมชั้นชายหน้างาน	31.00	ลบ.ม.	130.00	4,030.00		-	4,030.00	
8	- เหล็กเส้น RB 15	10.00	เส้น	335.00	3,350.00	45.00	450.00	3,800.00	
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	520.00	ตร.ม.	28.50	14,820.00	5.00	2,600.00	17,420.00	
10	ค้ำแรงไม้แบบ	39.00	ตร.ม.		-	133.00	5,187.00	5,187.00	มอกชั้น 3
FACTOR F = 1.3822 ผันตกชุก -				FACTOR F = 1.3822		รวมเป็นเงิน		225,821.30	บาท
				FACTOR F เป็นเงิน = 86,308.90 บาท		รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น		312,130.20	บาท
(ตัวอักษร) (ตามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)						คิดเป็นเงินประมาณ		312,100.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
(นายสว่าง กล่องแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
(นายมนโฆษ พูลเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ