

รื้อถอนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.สัมพันธ์ ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปทางหมู่ที่ 4 ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

งาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบที่กำหนด

ราคา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานปรับพื้นทาง	400.00	ตร.ม.	-	-	2.13	852.00	852.00	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	60.00	ลบ.ม.	2,056.00	123,360.00	306.00	18,360.00	141,720.00	
	หมวดงานรองพื้นทาง								
	ทรายรองพื้น	20.00	ตร.ม.	560.00	11,200.00	99.00	1,980.00	13,180.00	
	ลูกรังไหล่ทาง	3.00	ลบ.ม.	135.00	405.00	5.00	15.00	420.00	
	หมวดงานเหล็กเสริม								
	ลวดตะแกรงเหล็ก 20X20 ม. หนา 4 มม.	400.00	ตร.ม.	24.50	9,800.00	5.00	2,000.00	11,800.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ rb 15 มม.	7.00	เส้น	326.63	2,286.41	2.00	14.00	2,300.41	
	หมวดงานไม้แบบ								
	ไม้แบบ (คิด 30%)	8.20	ลบ.ฟ.	677.57	5,556.07	90.00	738.00	6,294.07	
	งานแนวรอยต่อ	76.00	ม.	10.00	760.00	10.00	760.00	1,520.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง							178,086.48	
	FACTOR F	1.3624						242,625.03	
	ปรับลดเหลือเพียง							242,600.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเทียมทอง ศรีคราม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

เห็นชอบ.....

(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล เวชศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายมานิช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ